



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 248/2019 - GP.

Porto Ferreira, 15 de abril de 2019.

Exmo Sr.
JOSÉ GUSTAVO BRAGA COLUCI
D.D. Presidente da Câmara Municipal
Nesta;

Ref.: Requerimento nº 88/2019

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento em epígrafe, de autoria do nobre Vereador Élcio Gustavo Silveira Arruda, seguem anexas informações do Sr. Thiago Luís Terassi, Secretário de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente e da Secretária de Saúde, Sra. Vera Lúcia Visolli.

Sendo o que me cumpria para o momento, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


RÔMULO LUÍS DE LIMA RIFA
Prefeito Municipal

CNPJ: 45.339.363/0001-94

Praça Cornélio Procópio, nº90 - Centro - Porto Ferreira, SP - CEP: 13660-000

Fone: (19) 3589-5201 / 3589-5202 / 3589-5203

www.portoferreira.sp.gov.br | gabinete@portoferreira.sp.gov.br

Ofício nº 111/2019-SIOMA

Porto Ferreira, 12 de abril de 2019.

Ao

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Sr. Rômulo Luís de Lima Ripa


Prezado Senhor,

Em atendimento ao **Requerimento nº 88/2019**, subscrito pelo nobre vereador Sr. Élcio Gustavo Silveira Arruda, informo que:

Item 01 – Considerando a primeira e a segunda etapa da Reforma do prédio que abriga a Secretaria de Saúde, o custo efetivo total da obra foi de R\$ 274.831,30 (duzentos e setenta e quatro mil e oitocentos e trinta e um reais e trinta centavos). Quanto aos itens/melhorias, seus descritivos, quantitativos e valores constam das planilhas orçamentárias anexas.

Sem mais para o momento e a disposição para quaisquer outros esclarecimentos, reitero protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Thiago Luís Terassi
Secretário de Infraestrutura,
Obras e Meio Ambiente

EJ7.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: REFO RMA DA SECRETARIA DE SAÚDE

LOCAL: RUA DONA BALBINA, Nº 923 - CENTRO - MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA/SP

Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			
Item	Referência	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Preço Total
2.9	SINAPI 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	101,93	2,86	R\$ 291,51
2.10	CPOS 17.02.220	Reboco	M2	101,93	8,05	R\$ 820,52
SUB-TOTAL						R\$ 57.017,54
3		FORRO PVC				
3.1	CPOS 22.03.070	Forro em lâmina de PVC	M2	338,25	60,53	R\$ 20.474,27
SUB-TOTAL						R\$ 20.474,27
4		PINTURA DO PRÉDIO (INTERNA E EXTERNA)				
4.1	CPOS 03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	1.601,00	R\$ 3,42	R\$ 5.475,42
4.2	CPOS 33.10.010	Tinta látex antimofa em massa, inclusive preparo	M2	1.601,00	R\$ 15,90	R\$ 25.455,90
SUB-TOTAL						R\$ 30.931,32
TOTAL DO ORÇAMENTO						R\$ 118.976,71

Porto Ferreira, 23 de Abril de 2.018.

Local/Data:

O ORÇAMENTO FOI ELABORADO COM BASE NAS REFERÊNCIAS DE ABRIL/2018 DESCRITAS ABAIXO:
 SINAPI - 04/2018
 CPOS 172 - 16/03/2018

Jeferson Gustavo Ambrosio
 Assessor de Engenharia e Arquitetura
 CREA /SP 5069707621

JEFÉRSO GUSTAVO AMBROSIO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SP Nº 5069707621



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE

LOCAL: RUA DONA BALBINA, Nº 923 - CENTRO - MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA/SP

Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			
Item	Referência	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Preço Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	CPOS 04.03.020	Retirada de telhamento em barro	M2	418,51	9,83	R\$ 4.113,95
1.2	CPOS 03.08.060	Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação	M2	338,25	3,80	R\$ 1.285,35
1.3	CPOS 05.07.070	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou dry wall	M3	33,82	101,35	R\$ 3.427,66
1.3	CPOS 05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	20,91	82,60	R\$ 1.727,17
SUB-TOTAL						R\$ 10.554,13
2		COBERTURA				
2.1	SINAPI 92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	338,25	29,53	R\$ 9.988,52
2.2	SINAPI 72110	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	338,25	69,87	R\$ 23.633,53
2.3	SINAPI 94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	338,25	33,57	R\$ 11.355,05
2.4	SINAPI 94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	63,10	36,95	R\$ 2.331,55
2.5	SINAPI 94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	84,94	30,32	R\$ 2.575,38
2.6	SINAPI 89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	130,39	25,94	R\$ 3.382,31
2.7	SINAPI 74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	5,00	185,05	R\$ 925,25
2.8	SINAPI 87478	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	50,96	33,63	R\$ 1.713,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL - ETAPA 2

Item	Discriminação dos serviços	Qde.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total sem BDI	Preço Total com BDI	CÓDIGO
1	SERVIÇOS PARA REFORMA GERAL						
1.1	Demolição manual de divisórias	30,40	m²	R\$ 18,44	R\$ 560,58	R\$ 720,56	CPOS 04.01.020
1.2	Demolição manual de revestimento cerâmico	337,15	m²	R\$ 6,06	R\$ 2.043,13	R\$ 2.626,24	CPOS 03.04.020
1.3	Demolição manual de alvenaria	1,00	m³	R\$ 40,40	R\$ 40,40	R\$ 51,93	CPOS 03.02.040
1.4	Demolição manual de piso cerâmico	1,90	m²	R\$ 6,06	R\$ 11,51	R\$ 14,80	CPOS 03.04.020
1.5	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	9,00	m³	R\$ 71,49	R\$ 643,41	R\$ 827,04	CPOS 05.07.070
1.6	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto	78,44	m	R\$ 73,98	R\$ 5.802,99	R\$ 7.459,16	CPOS 14.20.010
1.7	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados, 9x19x19cm, espessura de parede 9cm	58,40	m²	R\$ 54,60	R\$ 3.188,64	R\$ 4.098,68	CPOS 14.11.261
1.8	Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5mm, corte, dobra e montagem	100,92	kg	R\$ 4,67	R\$ 471,30	R\$ 605,80	CPOS 10.01.040
1.9	Chapisco	139,15	m²	R\$ 3,38	R\$ 470,33	R\$ 604,56	CPOS 17.02.020
1.10	Reboco	139,15	m²	R\$ 29,23	R\$ 4.067,35	R\$ 5.228,18	87541
1.11	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	unid.	R\$ 281,42	R\$ 281,42	R\$ 361,74	CPOS 37.03.200
1.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	unid.	R\$ 64,11	R\$ 769,32	R\$ 988,88	CPOS 37.13.630
1.13	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	70,00	m	R\$ 6,29	R\$ 440,30	R\$ 565,96	CPOS 38.13.010
1.14	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	3.000,00	m	R\$ 1,97	R\$ 5.910,00	R\$ 7.596,71	91926
1.15	Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	400,00	m	R\$ 3,07	R\$ 1.228,00	R\$ 1.578,47	91928
1.16	Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna	350,00	m	R\$ 6,18	R\$ 2.163,00	R\$ 2.780,32	CPOS 39.11.020
1.17	Caixa de ferro estampada 4' x 2'	50,00	unid.	R\$ 8,15	R\$ 407,50	R\$ 523,80	CPOS 40.01.020
1.18	Caixa de ferro estampada 4' x 4'	10,00	unid.	R\$ 10,24	R\$ 102,40	R\$ 131,62	CPOS 40.01.040
1.19	Placa de 4' x 2'	60,00	unid.	R\$ 2,62	R\$ 157,20	R\$ 202,06	CPOS 40.20.120

ConstruDez


CONSTRUDEZ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

CNPJ 18.184.612/0001-47
I.E. 680.021.706.117

1.20	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00	unid.	R\$ 20,85	R\$ 1.042,50	R\$ 1.340,03	91986
1.21	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	20,00	unid.	R\$ 31,08	R\$ 621,60	R\$ 799,00	92023
1.22	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	10,00	unid.	R\$ 56,55	R\$ 565,50	R\$ 726,89	97586
1.23	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	20,00	unid.	R\$ 24,56	R\$ 491,20	R\$ 631,39	CPOS 41.02.551
1.24	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	300,00	m	R\$ 14,70	R\$ 4.410,00	R\$ 5.668,61	CPOS 38.01.040
1.25	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	43,00	m²	R\$ 50,71	R\$ 2.180,53	R\$ 2.802,85	CPOS 18.11.042
1.26	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	12,00	m	R\$ 27,18	R\$ 326,16	R\$ 419,25	CPOS 12.05.020
1.27	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	0,84	m³	R\$ 30,30	R\$ 25,45	R\$ 32,72	CPOS 06.02.020
1.28	LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 5CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO MANUAL	0,80	m³	R\$ 63,36	R\$ 50,69	R\$ 65,15	96396
1.29	LASTRO DE CONCRETO FCK= 20MPA, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	3,79	m³	R\$ 383,10	R\$ 1.451,95	R\$ 1.866,34	83534
1.30	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	0,21	m³	R\$ 470,78	R\$ 98,86	R\$ 127,08	95474
1.31	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	0,28	m³	R\$ 32,73	R\$ 9,16	R\$ 11,78	96995
1.32	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	6,40	m²	R\$ 46,69	R\$ 298,82	R\$ 384,10	92269
1.33	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	5,30	m²	R\$ 62,78	R\$ 332,73	R\$ 427,70	74141/002
1.34	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	1,00	unid.	R\$ 409,56	R\$ 409,56	R\$ 526,45	CPOS 30.08.060
1.35	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	1,00	unid.	R\$ 651,07	R\$ 651,07	R\$ 836,89	CPOS 30.08.040
1.36	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 x 800 mm	3,00	unid.	R\$ 191,01	R\$ 573,03	R\$ 736,57	CPOS 30.01.050

Rua Rui Barbosa, 1550 - Sala 04 - Vila Maria - Tambaú/SP - CEP 13.710-000

Fone/Fax (19) 3673-1992 - e-mail: construdez@yahoo.com.br



Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

1.37	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	30,00	m	R\$ 15,33	R\$ 459,90	R\$ 591,16	CPOS 46.01.020
1.38	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	20,00	m	R\$ 22,15	R\$ 443,00	R\$ 569,43	CPOS 46.02.050
1.39	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	25,00	m	R\$ 38,22	R\$ 955,50	R\$ 1.228,20	CPOS 46.02.070
1.40	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	2,00	unid.	R\$ 38,48	R\$ 76,96	R\$ 98,92	CPOS 47.01.020
1.41	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	1,00	m	R\$ 28,86	R\$ 28,86	R\$ 37,10	CPOS 44.03.180
1.42	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	1,00	m	R\$ 32,08	R\$ 32,08	R\$ 41,24	CPOS 44.03.050
1.43	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	1,00	m	R\$ 19,00	R\$ 19,00	R\$ 24,42	CPOS 44.03.130
1.44	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	3,00	unid.	R\$ 95,30	R\$ 285,90	R\$ 367,50	CPOS 44.03.590
1.45	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	315,00	m²	R\$ 28,52	R\$ 8.983,80	R\$ 11.547,78	87700
1.46	Reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 1.000 litros	1,00	unid.	R\$ 399,32	R\$ 399,32	R\$ 513,29	CPOS 48.02.400
1.47	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	2,00	unid.	R\$ 48,92	R\$ 97,84	R\$ 125,76	CPOS 49.01.030
1.48	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	1,00	unid.	R\$ 463,23	R\$ 463,23	R\$ 595,44	CPOS 23.13.052
1.49	Folha de porta lisa comum, 90 x 210 cm	8,00	unid.	R\$ 134,41	R\$ 1.075,28	R\$ 1.382,16	CPOS 23.20.340
1.50	Caixilho em ferro basculante, sob medida	1,00	m²	R\$ 394,00	R\$ 394,00	R\$ 506,45	CPOS 24.01.030
1.51	Vidro liso laminado incolor de 8 mm	1,00	m²	R\$ 253,50	R\$ 253,50	R\$ 325,85	CPOS 26.01.169
1.52	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIB, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	315,00	m²	R\$ 31,00	R\$ 9.765,00	R\$ 12.551,93	CPOS 18.06.102
1.53	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIB, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	280,00	m	R\$ 11,00	R\$ 3.080,00	R\$ 3.959,03	CPOS 18.06.103
1.54	LONA DO TOLDO	30,00	m²	R\$ 16,50	R\$ 495,00	R\$ 636,27	SINAPI 73693
1.55	Gradil de ferro perfurado, com pintura	123,48	m²	R\$ 236,43	R\$ 29.194,38	R\$ 37.526,45	CPOS 34.05.310
1.56	Porta/portão tipo gradil sob medida - com pintura	14,63	m²	R\$ 388,00	R\$ 5.676,44	R\$ 7.296,50	CPOS 24.02.040
1.57	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	60,06	m²	R\$ 16,00	R\$ 960,96	R\$ 1.235,22	SINAPI 40905
1.58	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA	150,00	m²	R\$ 18,00	R\$ 2.700,00	R\$ 3.470,58	SINAPI 73924/001



ADITIVO - REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL - ETAPA 2

Item	Discriminação dos serviços	Qde. Prevista	Qde. À Suprimir	Qde. à Aditar	Unid.	Preço Unitário	Preço Total S/BDI	Preço Total C/BDI	CÓDIGO
1.1	Demolição manual de divisórias	30,40			m ²	R\$ 18,44			CPOS 04.01.020
1.2	Demolição manual de revestimento cerâmico	337,15			m ²	R\$ 6,06			CPOS 03.04.020
1.3	Demolição manual de alvenaria	1,00			m ³	R\$ 40,40			CPOS 03.02.040
1.4	Demolição manual de piso cerâmico	1,90			m ²	R\$ 6,06			CPOS 03.04.020
1.5	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	9,00			m ³	R\$ 71,49			CPOS 05.07.070
1.6	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto	78,44			m	R\$ 73,98			CPOS 14.20.010
1.7	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados, 9x19x19cm, espessura de parede 9cm	58,40			m ²	R\$ 54,60			CPOS 14.11.261
1.8	Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5mm, corte, dobra e montagem	100,92			kg	R\$ 4,67			CPOS 10.01.040
1.9	Chapisco	139,15			m ²	R\$ 3,38			CPOS 17.02.020
1.10	Reboco	139,15			m ²	R\$ 29,23			
1.11	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00			unid.	R\$ 281,42			CPOS 37.03.200
1.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V , FORNECIMENTO E INSTALACAO	12,00		12,00	unid.	R\$ 64,11	R\$ 769,36	R\$ 989,40	CPOS 37.13.630
1.13	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	70,00			m	R\$ 6,29			CPOS 38.13.010
1.14	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	3.000,00		600,00	m	R\$ 1,97	R\$ 1.180,40	R\$ 1.518,00	
1.15	Cabo de cobre de 4,0 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	400,00		600,00	m	R\$ 3,07	R\$ 1.842,92	R\$ 2.370,00	
1.16	Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna	350,00		250,00	m	R\$ 6,18	R\$ 1.545,49	R\$ 1.987,50	CPOS 39.11.020
1.17	Caixa de ferro estampada 4' x 2'	50,00		37,00	unid.	R\$ 8,15	R\$ 301,52	R\$ 387,76	CPOS 40.01.020
1.18	Caixa de ferro estampada 4' x 4'	10,00			unid.	R\$ 10,24			CPOS 40.01.040
1.19	Placa de 4' x 2'	60,00		65,00	unid.	R\$ 2,62	R\$ 170,33	R\$ 219,05	CPOS 40.20.120
1.20	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	50,00			unid.	R\$ 20,85			
1.21	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	20,00			unid.	R\$ 31,08			

1.22	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	10,00			unid.	R\$	56,55					
1.23	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	20,00		60,00	unid.	R\$	24,56	R\$	1.473,87	R\$	1.895,40	CPOS 41.02.551
1.24	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4' - com acessórios	300,00		90,00	m	R\$	14,70	R\$	1.323,41	R\$	1.701,90	CPOS 38.01.040
1.25	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	43,00			m²	R\$	50,71					CPOS 18.11.042
1.26	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	12,00			m	R\$	27,18					CPOS 12.05.020
1.27	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	0,84			m³	R\$	30,30					CPOS 06.02.020
1.28	LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 5CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO MANUAL	0,80			m³	R\$	63,36					
1.29	LASTRO DE CONCRETO FCK= 20MPA, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	3,79			m³	R\$	383,10					
1.30	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	0,21			m³	R\$	470,78					
1.31	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	0,28			m³	R\$	32,73					
1.32	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	6,40			m²	R\$	46,69					
1.33	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	5,30			m²	R\$	62,78					
1.34	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	1,00			unid.	R\$	409,56					CPOS 30.08.060
1.35	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	1,00			unid.	R\$	651,07					CPOS 30.08.040
1.36	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 x 800 mm	3,00			unid.	R\$	191,01					CPOS 30.01.050
1.37	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	30,00			m	R\$	15,33					CPOS 46.01.020
1.38	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	20,00			m	R\$	22,15					CPOS 46.02.050
1.39	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	25,00			m	R\$	38,22					CPOS 46.02.070
1.40	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	2,00			unid.	R\$	38,48					CPOS 47.01.020
1.41	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	1,00			m	R\$	28,86					CPOS 44.03.180
1.42	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	1,00			m	R\$	32,08					CPOS 44.03.050
1.43	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	1,00			m	R\$	19,00					CPOS 44.03.130
1.44	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	3,00			unid.	R\$	95,30					CPOS 44.03.590
1.45	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	315,00			m²	R\$	28,52					
1.46	Reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 1.000 litros	1,00	1,00		unid.	R\$	399,32	-R\$	399,32	-R\$	513,53	CPOS 48.02.400

1.47	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	2,00			unid.	R\$ 48,92				CPOS 49.01.030	
1.48	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	1,00			unid.	R\$ 463,23				CPOS 23.13.052	
1.49	Folha de porta lisa comum, 90 x 210 cm	8,00		7,00	unid.	R\$ 134,41	R\$ 940,86	R\$ 1.209,95		CPOS 23.20.340	
1.50	Caixilho em ferro basculante, sob medida	1,00			m ²	R\$ 394,00				CPOS 24.01.030	
1.51	Vidro liso laminado incolor de 8 mm	1,00		2,00	m ²	R\$ 253,50	R\$ 507,00	R\$ 652,00		CPOS 26.01.169	
1.52	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	315,00			m ²	R\$ 31,00				CPOS 18.06.102	
1.53	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	280,00			m	R\$ 11,00				CPOS 18.06.103	
1.54	LONA DO TOLDO	30,00			m ²	R\$ 16,50					
1.55	Gradil de ferro perfilado, com pintura	123,48			m ²	R\$ 236,43				CPOS 34.05.310	
1.56	Porta/portão tipo gradil sob medida - com pintura	14,63			m ²	R\$ 388,00				CPOS 24.02.040	
1.57	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	60,06			m ²	R\$ 16,00					
1.58	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	150,00			m ²	R\$ 18,00					
1.59	Pia com Gabinete	0,00		1,00	Unid.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.543,20			
1.60	Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg	0,00		42,00	Unid.	R\$ 22,49	R\$ 944,58	R\$ 1.214,73		28.20.411	
1.61	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	0,00		14,00	Unid.	R\$ 93,27	R\$ 1.305,78	R\$ 1.679,23			
									SUB-TOTAL	R\$ 16.854,59	


PORTO FERREIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2.019.

LOCAL/DATA:

ESTE ORÇAMENTO FOI ELABORADO COM BASE NAS PLANILHAS DE REFERÊNCIA DESCRITAS ABAIXO:

CPOS 173 - 02/07/2018

02/07/2018


Jeferson Gustavo Ambrosio
Assessor de Engenharia e Arquitetura
CREA /SP 5069707621





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE

Ofício SS nº. 258/2019

Porto Ferreira, 8 de abril de 2019.

Ref.: Requerimento n.º 88/2019 – Vereador Élcio Gustavo Silveira Arruda

Venho por meio deste, em atendimento ao requerimento formulado pelo Sr. Vereador Élcio Gustavo Silveira Arruda, solicitando informações sobre a reforma do prédio da Secretaria de Saúde, informar, conforme segue:

- 1. Qual o custo total da obra? Especificar item/melhorias o que está sendo trocado e o custo de cada melhoria, ou seja, parte hidráulica, pintura, elétrica, telhado, alvenaria em geral?**

Prejudicado. A questão deverá ser dirigida à Secretaria de Infraestrutura Obras e Meio Ambiente.

- 2. O prédio antes da reforma possuía AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)? Se não, a Prefeitura pretende providenciar após o termino da obra?**

O processo para concessão do CLCB estava em andamento, findando-se em 02 de abril de 2019, com validade em 02 de abril de 2022, conforme documento em anexo.

Se faz necessário informarmos que a Secretaria de Saúde possui o CLCB – Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros, devido ao fato da edificação ser de baixo potencial de risco, o qual avalia que o processo de segurança contra incêndio foi regularizado junto ao Corpo de Bombeiros.

- 3. Quando está prevista a entrega desta obra?**

A revitalização da Secretaria de Saúde já foi entregue, com inauguração em 02.04.2019.

- 4. Houve alguma ampliação no prédio?**

Não.

- 5. Se forem necessários novos equipamentos no local, qual seria o custo aproximado e já foi previsto o que será adquirido?**

CNPJ: 45.339.363/0001-94

Rua Bento José de Carvalho, nº 620 – Centro – Porto Ferreira, SP – CEP: 13660-000

Fone: (19) 3589-3700

www.portoferreira.sp.gov.br | saude@portoferreira.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE SAÚDE

Não. Utilizamos os mesmos equipamentos que já possuíamos.

6. Qual o custo com alugueis do prédio que a Secretaria da Saúde está ocupando atualmente?

O aluguel do imóvel é de R\$4.120,00 (quatro mil, cento e vinte reais) mensal.

Sendo só para o momento, certos da atenção, apresento sinceros votos de estima e apreço.

Atenciosamente.

Vera Lucia Visolli
Secretaria de Saúde

Ilmo. Sr.
Marcos André Pereira Silva
Assessor para Assuntos Legislativos

CNPJ: 45.339.363/0001-94
Rua Bento José de Carvalho, nº 620 – Centro – Porto Ferreira, SP – CEP: 13660-000
Fone: (19) 3589-3700

www.portoferreira.sp.gov.br | saude@portoferreira.sp.gov.br



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO



CORPO DE BOMBEIROS

CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS

CLCB Nº 457280

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 063912/3540705/2019

Endereço: RUA DONA BALBINA

Nº: 923

Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: PORTO FERREIRA

Ocupação: SERVIÇO PROFISSIONAL - LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL OU CONDUÇÃO DE NEGÓCIOS

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Responsável pelo Uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Responsável Técnico: IVO EVANGELISTA DOS SANTOS

CREA/CAU: 5063020840

ART/RRT: 28027230190380102

Área Total (m²): 450,00

Área Aprovada (m²): 450,00

Nº de Pavimentos: 1

Validade: 02/04/2022

OBSERVAÇÕES:

1. Para as edificações de baixo potencial de risco, nos termos da IT nº 42/2014, expede-se o presente Certificado de Licença, que substitui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para todos os fins.
2. Os dados do presente Certificado de Licença foram fornecidos pelos responsáveis acima, que apresentaram ao Corpo de Bombeiros a documentação obrigatória nos termos da IT nº 42/2014.
3. A alteração de qualquer dado, tais como endereço, área e ocupação, implica na perda da validade do presente Certificado de Licença e obriga o proprietário ou responsável pelo uso a renovar a solicitação.
4. Aos responsáveis compete, antes da ocupação da edificação, dimensionar e instalar as medidas de Segurança contra Incêndio nos termos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
5. O Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, proceder a verificação das informações e das declarações prestadas pelos responsáveis, inclusive por meio de vistorias à edificação e de solicitação de documentos adicionais.
6. O Corpo de Bombeiros pode cassar o presente Certificado de Licença, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais, sempre que constatar situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio, ou ainda, no caso de reincidência infracional, de fraude, de resistência ou de embaraço à fiscalização.
7. Proibida a utilização de botijão de GLP de 13kg no interior da edificação.

NOTAS: 1) O CLCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o CLCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do CLCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Porto Ferreira, 2 de Abril de 2019



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br, ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".



Comprovante de Protocolo

Tipo/Processo: E - 6395 / 2019

Data/Hora : 15/04/2019 - 13:53:38

Requerente : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Tel. Contato : 19 35895200

Usuário : MARIA JOSE ORTEGA ERNESTO

Assunto : RESPOSTA REQUERIMENTO

Departamento : Protocolo

Histórico : Of. nº 248/2019-GP.

Ref. requerimento de resposta nº 88/2019.

Câmara Municipal de Porto Ferreira
AV. 24 de Outubro Centro Porto Ferreira SP 13660-970